

Ruwbouw

Electrische installatie

PV-panelen

C50.01 Zonnepanelen 3 stuks (type K)

€ 2.250,00

De woning op het schuine dakvlak voorzien van zonnepanelen.

- Het leveren en aanbrengen van 3 stuks zwarte zonnepalen op het dakvlak;
- 330Wp per paneel;
- Aangebracht op het schuine dakvlak en komen op de dakpannen te liggen;
- De panelen worden aangesloten op de elektrische installatie van de woning;
- De omvormer zal op zolder worden geplaatst nabij de technische installatie;
- Dit systeem is zo gemaakt dat wanneer 1 paneel in de schaduw ligt, dit geen gevolgen heeft voor de opbrengst van de overige panelen;
- Posities panelen op het schuine dakvlak in een aan een gesloten vlak;
- Positie zal in overleg met riz bouw worden bepaald waar ze esthetische verantwoord zijn en een redelijke opbrengst halen.

> koper ontvangt tekening waar uit de globale positie blijkt e.e.a. na sluitingsdatum ruwbouw en enkel wanneer deze optie gekozen wordt.

NB: Indien door leveringsproblemen de zonnepanelen niet voor oplevering geleverd kunnen worden zal deze optie door ons geannuleerd worden en ontvangt u de optieprijs van ons retour.

NB: Deze optie is onder voorbehoud van de door u gekozen exterieur opties. De PV panelen dienen altijd in een vlak te worden aangebracht.

NB: Deze optie kan na beoordeling van riz bouw komen te vervallen.

C50.02 Zonnepanelen 3 stuks plat dak (type G en H)

€ 2.675,00

Op het plattedak aan de achterzijde van de woning worden PV panelen aangebracht.

- Het leveren en aanbrengen van 3 stuks zwarte zonnepalen;
- 330Wp per paneel;
- Aangebracht op het platte dak op een constructie;
- De panelen worden aangesloten op de elektrische installatie van de woning;
- De omvormer zal op zolder worden geplaatst nabij de technische installatie;
- Dit systeem is zo gemaakt dat wanneer 1 paneel in de schaduw ligt, dit geen gevolgen heeft voor de opbrengst van de overige panelen;
- Posities panelen op het vlakke dak in een aan een gesloten vlak;
- Positie zal in overleg met riz bouw worden bepaald waar ze esthetische verantwoord zijn en een redelijke opbrengst halen.

> koper ontvangt tekening waar uit de globale positie blijkt e.e.a. na sluitingsdatum ruwbouw en enkel wanneer deze optie gekozen wordt.

NB: Indien door leveringsproblemen de zonnepanelen niet voor oplevering geleverd kunnen worden zal deze optie door ons geannuleerd worden en ontvangt u de optieprijs van ons retour.

NB: Deze optie is onder voorbehoud van de door u gekozen exterieur opties. De PV panelen dienen altijd in een vlak te worden aangebracht.

NB: Deze optie kan na beoordeling van riz bouw komen te vervallen.

C50.03 Zonnepanelen 6 stuks (type A, B, C, D en F)

€ 3.975,00

De woning op het schuine dakvlak voorzien van zonnepanelen.

- Het leveren en aanbrengen van 6 stuks zwarte zonnepalen op het dakvlak;
- 330Wp per paneel;
- Aangebracht op het schuine dakvlak en komen op de dakpannen te liggen;
- De panelen worden aangesloten op de elektrische installatie van de woning;
- De omvormer zal op zolder worden geplaatst nabij de technische installatie;
- Dit systeem is zo gemaakt dat wanneer 1 paneel in de schaduw ligt, dit geen gevolgen heeft voor de opbrengst van de overige panelen;
- Posities panelen op het schuine dakvlak in een aan een gesloten vlak;
- Positie zal in overleg met riz bouw worden bepaald waar ze esthetische verantwoord zijn en een redelijke opbrengst halen.

> koper ontvangt tekening waar uit de globale positie blijkt e.e.a. na sluitingsdatum ruwbouw en enkel wanneer deze optie gekozen wordt.

NB: Indien door leveringsproblemen de zonnepanelen niet voor oplevering geleverd kunnen worden zal deze optie door ons geannuleerd worden en ontvangt u de optieprijs van ons retour.

NB: Deze optie is onder voorbehoud van de door u gekozen exterieur opties. De PV panelen dienen altijd in een vlak te worden aangebracht.

NB: Deze optie kan na beoordeling van riz bouw komen te vervallen.